

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z terenów położonych w rejonie ulic: Bocznej, Aleja za Remizą oraz Rzecznej do rzeki Bobrek
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował Tomasz Trzewiczek WKM
DATA OPRACOWANIA : 15,02,2018r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15,02,2018r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 1630*8/10000	ha ha	 1.30	
				RAZEM	1.30
2	KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.3 9907 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Grunt mokry 500.0*1.0*0.5	m ³ m ³	 250.00	
				RAZEM	250.00
3	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorcyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 1000.0*1.0*1.0	m ³ m ³	 1000.00	
				RAZEM	1000.00
4	KNR 2-01 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wod- no-melioracyjnych 1500.0*5.0	m ² m ²	 7500.00	
				RAZEM	7500.00
5	KNR 15- 01 0108- 03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy sto- sunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 50.0	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
6	KNR 15- 01 0108- 02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy sto- sunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 80.0	m m	 80.00	
				RAZEM	80.00