

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali głównej wraz z klatką schodową w budynku remizy OSP Ujejsce
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza - Ujejsce
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 2018-04-17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-04-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
1			Sala główna			
1 d.1	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
			2+6	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
2 d.1	KNR 4-03 1135-03		Demontaż kinkietów z podłoża nie betonowego	szt.		
			12	szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
3 d.1	kalk. własna		Demontaż karniszy	m		
			6<szt>*2<m>	m	12.00	
					RAZEM	12.00
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia okna drzwi podłoga		Zabezpieczenie folią budowlaną	m ²		
			2.92*1.65*6	m ²	28.91	
			2.10*0.70+1.60*2.15	m ²	4.91	
			1.85*2.30	m ²	4.26	
			17.80*10.10*1.05	m ²	188.77	
					RAZEM	226.85
5 d.1	KNR 2-02 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto- wym - piasek grub. 6 cm	m ³		
			2.5*3.5*0.06	m ³	0.53	
					RAZEM	0.53
6 d.1	KNR 2-02 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 8 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (wypełnienie przestrzeni między legarami)	m ²		
			2.5*3.5	m ²	8.75	
					RAZEM	8.75
7 d.1	KNR 2-02 1110-02		Podłoga z desek struganych grubości 32 mm na legarach	m ²		
			2.5*3.5	m ²	8.75	
					RAZEM	8.75
8 d.1	KNR 4-01 0628-01		Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt meto- dą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
			2.5*3.5	m ²	8.75	
					RAZEM	8.75
9 d.1	KNR 2-02 1111-08		Lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietów	m ²		
			2.5*3.5	m ²	8.75	
					RAZEM	8.75
10 d.1	KNR 2-02 0333-01 analogia		Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków ele- mentów prefabrykowanych ścian - uszczelnienie przestrze- ni między cokolikiem a ścianą	m		
			(17.80*2+10.10*2)-(2.10*0.70+1.85*2.30+1.60*2.15)	m	38.54	
					RAZEM	38.54
11 d.1	KNR 2-02 1217-04 analogia		Dostawa i montaż kątownika (półokrągły) w drzwiach wyj- ściowych do klatki schodowej (próg)	m		
			1.9	m	1.90	
					RAZEM	1.90

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
12 d.1	KNR 2- 02 1215- 03		Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 <0.14*0.27> 2 śr. 14 cm 6	szt. szt. szt.	 2.00 6.00	
					RAZEM	8.00
13 d.1	KNR 4- 01 0709- 05		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 20	szt. szt.	 20.00	
					RAZEM	20.00
14 d.1	KNR 0- 23 2612- 08 analogia		Zabudowa w oknach i drzwiach listew tynkarskich (narożników wewnętrznych) aluminiowych (2.92+1.65+2.92)*6+(2.10+2.70+2.70)+(1.85+2.30+1.85)	m m	 58.44	
					RAZEM	58.44
15 d.1	NNRNK B 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ścian ((17.80+10.10)*2*4.35-(2.92*1.65*6+2.10*0.70+1.85*2.70+1.60*2.15))*1.05	m ² m ²	 214.11	
					RAZEM	214.11
16 d.1	NNRNK B 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit 17.80*10.10*1.05	m ² m ²	 188.77	
					RAZEM	188.77
17 d.1	KNR 2- 02 0815- 04		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.15	m ² m ²	 214.11	
					RAZEM	214.11
18 d.1	KNR 2- 02 0815- 06		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.16	m ² m ²	 188.77	
					RAZEM	188.77
19 d.1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian poz.15	m ² m ²	 214.11	
					RAZEM	214.11
20 d.1	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów poz.16	m ² m ²	 188.77	
					RAZEM	188.77
21 d.1	KNR 4- 01 1212- 28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm (17.80+10.10)*2	m m	 55.80	
					RAZEM	55.80
22 d.1	KNR 4- 01 0354- 07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydła - drzwi 0,7 x 2,0 m 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
23 d.1	KNR 4- 01 0336- 07		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2.00	
					RAZEM	2.00
24 d.1	KNR 2- 02 0126- 05		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefa- brykowanych L19	m		
			1.5*2	m	3.00	
					RAZEM	3.00
25 d.1	KNR 4- 01 0703- 03		Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
			poz.24	m	3.00	
					RAZEM	3.00
26 d.1	KNR 4- 01 0704- 03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
			(0.3+0.25+0.3)*1.5	m ²	1.28	
					RAZEM	1.28
27 d.1	KNR 4- 01 0711- 15		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za- prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcią- gach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			(0.3+0.25+0.3)*1.5	m ²	1.28	
					RAZEM	1.28
28 d.1	KNR-W 2-02 1025-02		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wej- ściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - 0,8 m x 2,0 m	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
29 d.1	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd- łowe fabrycznie wykończone	m ²		
			0.8*2.0	m ²	1.60	
					RAZEM	1.60
30 d.1	kalk. własna		Montaż karniszy (materiał Inwestora)	m		
			6*2	m	12.00	
					RAZEM	12.00
31 d.1	KNR 4- 01 0108- 11 0108- 12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samo- wyładowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za składowanie	m ³		
			1.0	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00
2			Korytarz i klatka schodowa			
32 d.2	KNR 4- 01 0354- 07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² wraz z demontażem skrzydła - drzwi 0,9 x 2,0 m	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
33 d.2	KNR 4- 01 0354- 09		Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - 0.9 x 2,0 m	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
34 d.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			3.35*3.70+4.7*1.3*2	m ²	24.62	
					RAZEM	24.62

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
35	KNR 4- d.2 01 0336- 07		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			6	m	6.00	
					RAZEM	6.00
36	KNR 2- d.2 02 0126- 05		Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
			1.5*2*3	m	9.00	
					RAZEM	9.00
37	KNR 4- d.2 01 0703- 03		Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
			poz.36	m	9.00	
					RAZEM	9.00
38	KNR 4- d.2 01 0704- 03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
			(0.3+0.25+0.3)*1.5*3	m ²	3.83	
					RAZEM	3.83
39	KNR 4- d.2 01 0711- 15		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			(0.3+0.25+0.3)*1.5*3	m ²	3.83	
					RAZEM	3.83
40	KNR-W d.2 2-02 1025-02		Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - 1.0 m x 2.0 m	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
41	KNR-W d.2 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
			1.0*2.0*3	m ²	6.00	
					RAZEM	6.00
42	KNR 4- d.2 01 0709- 06		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
43	KNR 4- d.2 01 1208- 02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
			(3.35+3.7)*1.1*2	m ²	15.51	
			(4.7+1.3)*1.1*2	m ²	13.20	
			(1.5+2.0)*1.1*2	m ²	7.70	
			(3.0+1.35)*1.1*2	m ²	9.57	
					RAZEM	45.98
44	KNR-W d.2 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			(3.35+3.70)*2*1.2*1.05	m ²	17.77	
			(1.7+1.3)*2*1.2*1.05	m ²	7.56	
			(1.5+2.0)*2*1.2*1.05	m ²	8.82	
			(3.0+1.35)*2*1.2*1.05	m ²	10.96	
					RAZEM	45.11
45	ZKNR d.2 C-2 0118-04		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z	Razem
			(3.35+3.70)*2*2.0*1.05	m ²	29.61	
			(1.7+1.3)*2*2.0*1.05	m ²	12.60	
			(1.5+2.0)*2*2.0*1.05	m ²	14.70	
			(3.0+1.35)*2*2.0*1.05	m ²	18.27	
					RAZEM	75.18
46	KNR 4- d.2 01 1209- 06 z.sz.4.5. 4. 9914- 15		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla bez szczelin malowane dwustronnie	m ²		
			0.8*1.5*2	m ²	2.40	
					RAZEM	2.40
47	KNR 4- d.2 01 0108- 11 0108- 12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc wskazana przez Wykonawce wraz z oplata za skladowanie	m ³		
			1.0	m ³	1.00	
					RAZEM	1.00