

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka schodów terenowych
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul. Dąbrowskiego/Chopina
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : DĄBROWA GÓRNICZA ,ul. GRANICZNA 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 01.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Pod- stawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Razem
1	KNR 2-31 0818-08 analogia		Rozebranie słupków stalowych z rur śr. 6 i 11 cm długości 1,10 m	szt.		
			5+2	szt.	7.00	
					RAZEM	7.00
2	KNR 2-31 0803-01 0803-02 ścieżka schody		Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m ²		
			(4.3+8.7)/2*3.1	m ²	20.15	
			17.5*3.5	m ²	61.25	
			3.1*0.7*3	m ²	6.51	
					RAZEM	87.91
3	KNR 2-31 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			(4.3+8.7)*2	m	26.00	
			2.1+2.1	m	4.20	
					RAZEM	30.20
4	KNR 2-31 0813-03		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			3.1*4	m	12.40	
					RAZEM	12.40
5	KNR 2-31 0804-01 analogia		Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm - rozebranie podbudowy	m ²		
			poz.2	m ²	87.91	
					RAZEM	87.91
6	KNR 2-31 0804-02		Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości - j.w korekta do 10 cm grubości Krotność = 5 -poz.2	m ²		
				m ²	-87.91	
					RAZEM	-87.91
7	KNR 2-31 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża z odzysku	m		
			3.1	m	3.10	
					RAZEM	3.10
8	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
			4.3*17.5+8.7*3.1	m ²	102.22	
					RAZEM	102.22
9	KNR 2-01 0510-01 0510-02		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²		
			4.3*17.5+8.7*3.1	m ²	102.22	
					RAZEM	102.22
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość wskazaną przez Wykonawcę wraz z opłatą za utylizację	m ³		
			poz.2*0.06	m ³	5.27	
			(poz.3-3.1)*0.3*0.08	m ³	0.65	
			poz.4*0.3*0.15	m ³	0.56	
			poz.5*0.10	m ³	8.79	
					RAZEM	15.27