


TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING O NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH SKALA 1:10



PARKING

betonowe płyty ażurowe wypełnione żwirem – gr. 8cm

warstwa wyrównująca z kłirca - gr. 6cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 21cm

wymiana gruntu na pospółkę – gr. 20cm

grunt rodzimy

UWAGA: wymiary podano w cm

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA			PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		INWESTOR	
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W REJONIE UL. MYŚLIWSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ DĄBROWA GÓRNICZA, UL. MYŚLIWSKA, NR EW. DZIAŁEK WG CZĘŚCI OPISOWEJ					GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU					SKALA	
TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ PARKING O NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH					1:10	
WYKONAŁ			DATA	PODPIS	UMOWA NR	
mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK			05.2018	<div></div> <div></div> <div></div>	WIM.271.5.261.2018	
PROJEKTANT					NR PROJEKTU	
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI					23/PB/18	
upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022					NR RYSUNKU	
					PB-ZT-4.7	

Załączane materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMA PROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukcować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważnić kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMA PROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.