


# PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ JEZDNI ORAZ PARKINGU

## SKALA 1:20



### JEZDNI MANEROWA

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 24cm

wymiana gruntu na pospółkę - gr. 20cm

grunt rodzimy

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY  
BETONOWY 15x22cm

podsypka cementowo-piaskowa  
ława betonowa C12/15

### PARKING

betonowe płyty ażurowe wypełnione żwirem - gr. 8cm

warstwa wyrównująca z kłińca - gr. 6cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 21cm

wymiana gruntu na pospółkę - gr. 20cm

grunt rodzimy

UWAGA:  
Wymiary podano w cm.

<b>ALMA</b> PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439			
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W REJONIE UL. MYŚLIWSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ DĄBROWA GÓRNICZA, UL. MYŚLIWSKA, NR EW. DZIAŁEK WG CZĘŚCI OPISOWEJ		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ JEZDNI ORAZ PARKINGU		SKALA 1:20	
WYKONAŁ mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK	DATA 05.2018	PODPIS _____	UMOWA NR WIM.271.5.261.2018
PROJEKTANT mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022			NR PROJEKTU 23/PB/18
			NR RYSUNKU PB-ZT-4.5
Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest oddzielona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.			