
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45234115-5 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH MIEJSC PARKINGOWYCH W REJONIE ULICY MALINOWE GÓRKI PRZY ZBIORNIKU POGORIA III-PRZEJSCIE PODZIEMNEPOD TORAMI LINII 183
ADRES INWESTYCJI : DABROWA GÓRNICZA
INWESTOR : GMINA DABROWA GÓRNICZA
ADRES INWESTORA : UL. GRANICZNA 21
BRANŻA : PRZEKŁADKI KABLI

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45232300-5	Przebudowa kabla Orange			
1 d.1	KNR 5-01 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
2 d.1	KNR 5-01 0601-01	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpwFtIs 50x4x0,8 do kanalizacji kablowej w otwór wolny 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
3 d.1	KNR 5-01a 1103-01/02	Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji na kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (75 par) - ekstrapolacja <XAGA 500 55/12-300>2	złącz. złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 5-01 1310-05	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 5-01 1311-05	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 5-01 1313-05	Symetryzacja torów kablowych i pomiary końcowe linii kabla o 50 parach 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy kabla w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
2	45232300-5	Przebudowa kabla TELKOL			
8 d.2	KNR 5-01 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
9 d.2	KNR 5-01 0601-01	Mechaniczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,8 do kanalizacji kablowej w otwór wolny 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
10 d.2	KNR 5-01a 1103-01/02	Montaż złączy odgałęźnych w kanalizacji na kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (75 par) - ekstrapolacja <XAGA 500 55/12-300>2	złącz. złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.2	KNR 5-01 1310-03	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	KNR 5-01 1311-03	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	KNR 5-01 1313-03	Symetryzacja torów kablowych i pomiary końcowe linii kabla o 30 parach 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy kabla w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
3	45234115-5	Kabel SRK			
15 d.3	KNR 5-01 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 40/3,7 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
16 d.3	KNR 5-01 0601-01	Mechaniczne wciąganie kabla YKSY 10x1 do kanalizacji kablowej w otwór wolny 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
17 d.3	KNR 5-01a 1003-01	Montaż złączy przelotowych zalewanych w kanalizacji na kablach wzdłużnie szczelnych o powłokach termoplastycznych (10 par) <XAGA 500 43/8-150>2	złącz. złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.3	KNR 5-01 1311-01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
d.3	1310-01	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-01	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzekowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.		
d.3	1312-01	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-01	Symetryzacja torów kablowych i pomiary końcowe linii kabla o 10 parach	odc.		
d.3	1313-01	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-19	Oznakowanie trasy kabla w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
d.3	0102-01	54	m	54.000	
				RAZEM	54.000