
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SALA POD CHMURKĄ
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Maurycy Langner
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-01 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr. kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na wysypisko z opłata za składowanie (10,20*10,20)*0,34	m ³ m ³	 35,37	
				RAZEM	35,37
2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 10,20*10,20	m ² m ²	 104,04	
				RAZEM	104,04
3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 10,00*10,00	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Ręczne wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm, zagęszczenie mechaniczne 10,00*10,00	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowe z oporem beton C12/15 (10,20*2)*0,06	m ³ m ³	 1,22	
				RAZEM	1,22
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10,20*2	m m	 20,40	
				RAZEM	20,40
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm bezfazowej szarej Holland na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm 10,00*10,00	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stołu betonowego parkingowego z ławkami po obu stronach (ławostół) wymiary stołu: dł 200 cm, szer. 85cm, wys. 78cm gr listew 4cm wymiary ławek: dł 200cm, szer. 40cm, wys 44cm gr listew 4 cm materiał: siedzisko ławek i blat stołu: listwy z drewna iglastego dwukrotnie malowane lakieroboją w kolorze teak, a następnie lakierowane bezbarwnie podstawa : beton, kamyk rzeczny, konstrukcja betonowa wzmocniana profilami stalowymi 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
9	Kalkulacja własna	Dostaw i montaż tablic do rysowania kredą ALA, montowanej przez zabetonowanie lub montaż do prefabrykatów konstrukcja tablicy wykonana z profilu zamkniętego 50x50 mm; wysokość od poziomu nawierzchni 1800mm szerokość z daszkiem 1400mm tablica ze sklejk wodoodpornej 18mm, pokryta obustronnie farbą do tablic szkolnych wymiary tablicy: szer 1210mm wys 1125mm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 2-21 0301-01	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m krzewy: Pęcherznica Kalinolistna "Luteus" - 25 szt Pęcherznica Kalinolistna "Diabolo" - 26 szt 25+26	szt. szt.	 51,00	
				RAZEM	51,00