

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie auli w budynku OSP Ząbkowice
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Górnicza
ADRES INWESTORA : 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : przedmiar opracował mgr inż. Leszek Metta
DATA OPRACOWANIA : 2019-03-25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-03-25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Aula			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią budowlaną stolarki okiennej	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	4,15*1,5+4,15*3,0*3	m ²	43,575	
				RAZEM	43,575
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią budowlaną lamp i kinkietów	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią budowlaną grzejników	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	1,6*0,6*5	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i cokolika folią budowlaną	m ²		
d.1	1216-01				
		27,20*11,0+(27,2+11,0)*2*0,2	m ²	314,480	
				RAZEM	314,480
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0353-13				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-02	Kratki wentylacyjne PCV 14 x 27 cm, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ²	szt.		
d.1	1215-01				
	analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(27,2+11,0)*2*3,8-(4,15*1,5)-(4,15*3,0)*3+1,5*2,0*2	m ²	252,745	
	ściany	27,2*11,0	m ²	299,200	
	sufit				
				RAZEM	551,945
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	(27,2+11,0)*2*3,8-(4,15*1,5)-(4,15*3,0)*3+1,5*2,0*2	m ²	252,745	
				RAZEM	252,745
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	27,2*11,0	m ²	299,200	
				RAZEM	299,200
11	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²		
d.1	0118-03	23,5*0,7+11,0*0,7+1,6*0,7*5	m ²	29,750	
				RAZEM	29,750
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
	analogia	poz.9-poz.11	m ²	222,995	
				RAZEM	222,995
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
	analogia	poz.10	m ²	299,200	
				RAZEM	299,200
14	KNR-W 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1210-09 z. sz.4.5.4.				
	9914-01 z. sz.4.5.4.				
	9914-07	1,5*2*2*2	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie cokolika i deski boazeryjnej	m ²		
d.1	20203-03				
		(27,20+11,0)*2*0,2+(23,50+11,0)*0,2	m ²	22,180	
				RAZEM	22,180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm (27,20+11,0)*2	m m	 76,400	
				RAZEM	76,400
17 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji pionowych (wymiar żaluzji należy sprawdzić na budowie) 3,7*4,25*4 3,7*2,5	m ² m ² m ²	 62,900 9,250	
				RAZEM	72,150
18 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 27,20*11,0	m ² m ²	 299,200	
				RAZEM	299,200