

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Stoły parkowo-rekreacyjne  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jasna dz. nr 55 i 56, km1  
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Maurycy Langner  
DATA OPRACOWANIA : 2019-04-09

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja własna	Wykonanie wykopu ręcznego 0,30x0,30x0,30m i osadzenie fundamentów prefabrykowanych 0,3x0,3x0,3m pod montaż ławostołów 4,00*2<stoły>	szt szt	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stolika rekreacyjnego (bieszczadnego) z ławkami po obu stronach Stół: długość min 2,00m, szerokość min. 0,85m, wysokość min. 0,78m, grubość listew min. 4cm. Wymiary ławek: długość min. 2,00m, szerokość min. 0,40m, wysokość min. 0,44m, grubość listew min. 4 cm Materiały: siedzisko, blat - listwy z drewna iglastego dwukrotnie malowane lakierobejcą w kolorze teak i polakierowane bezbarwnym lakierem. Podstawa : beton kamyk rzeczny Konstrukcja betonowa wzmocniona profilami stalowymi Montaż przez zakotwienie do betonowych fundamentów (gwintowana szpilka z podkładką i nakrętką dł ok. 30cm) 2	szt szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stołu do gry w piłkarzyki o wymiarach 1,40mx0,87mx0,87m i wadze około 500 kg Montaż stołu poprzez wkopanie w ziemię na głębokość ok. 60cm Betonowy stół z wibroprasowanego betonu zbrojonego z kruszywem ozdobnym, wyposażony: w liczydło, w 8 obrotowych i przesuwających się drążków. Gładki blat malowany farbą ochronną zabezpieczającą przed uszkodzeniami oraz szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. 1	szt szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4	Kalkulacja własna	Koryto wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (roboty wokół stołu do gry) 3,40*3,00*0,40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,08</b>
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (roboty wokół stołu do gry) 3,40*3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,20</b>
6	KNR 2-31 0106-01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu (roboty wokół stołu do gry) poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,20</b>
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (roboty wokół stołu do gry) 13,12*0,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,79</b>
8	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (roboty wokół stołu do gry) 13,12	m m	13,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,12</b>
9	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm (roboty wokół stołu do gry) poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,20</b>
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej bez fazy Holland grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (roboty wokół stołu do gry) poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,20</b>
11	Kalkulacja własna	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopu - kat.gr.III poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,08</b>