

PIĘTRO - WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA	posadzka	p.uż.m²
2.01.	korytarz	PCV	29,64
2.02.	sala zajęć	parkiet	58,20
2.02A	szatnia	parkiet	8,81
2.03.	WC dzieci	płytki	16,02
2.04.	pom.porządkowe	płytki	3,40
2.05.	zaplecze sali	PCV	4,07
2.06.	WC personelu	PCV	7,39
2.07.	sala zajęć	parkiet	58,20
2.07A	szatnia	parkiet	8,81
2.08.	pom.socjalne	PCV	7,39
2.09.	pom.porządkowe	płytki	3,29
2.10.	WC dzieci	płytki	16,01
2.11.	zaplecze sali	PCV	4,02
2.12.	korytarz	PCV	26,25
2.13.	korytarz	PCV	28,85
2.14.	sala rekreacyjna	parkiet	67,74
2.15.	pralnia	płytki	22,10
2.16.	magazyn bielizny	płytki	3,29
2.17.	brudownik	płytki	4,26
2.18.	pom.księgowej	wykł.dywan.	15,01
2.19.	pom.gosp.	płytki	2,04
2.20.	gabinet logopedy	panele	11,47
2.21.	zmywalnia	płytki	9,26
2.22.	spiżarnia	płytki	2,24
2.23	kredens	płytki	8,79
2.24.	pom.porządkowe	płytki	1,38
2.25.	pom. magazyniera	wykł.dywan.	7,66
2.26.	obieranie i czyszczenie	płytki	11,60
2.27.	kuchnia	płytki	22,53
2.28.	korytarz	PCV	21,49
		RAZEM	493,35

UWAGA!
1. WYMIARY PROJEKTOWANYCH DRZWI SĄ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
2. WYMIARY DRÓG EWAKUACYJNYCH(KORYTARZE I KLATKI SCHODOWE) SĄ PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH POWIERZCHNI ŚCIAN

LEGENDA

- (Ds) DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- EI60 PROJ. DRZWI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
- EIS30 PROJ. DRZWI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, DYMOSZCZELNE,
- ŚCIANA WYDZIELENIA POŻAROWEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120
- PRZESTRZEŃ WYPOSAŻONA W SAMOCZYNNE URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO USUWANIA DYMU
- (H) HYDRANT WEWNĘTRZNY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM Ø25
- K-1,K-2 KLATKI SCHODOWE
- W-2,W-2,W-3,W-4,W-5 WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYKONANIA
- WYBURZENIA
- STREFA ZLII STREFA POŻAROWA

UWAGA!
1. WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZOSTANIE ZAPEWNIONA ODPOWIEDNIA WENTYLACJA GRAWITACYJNA LUB MECHANICZNA WEDŁUG ODRĘBNEJ DOKUMNTACJI PROJEKTOWEJ
2. ORGANIZACJA ŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU NIE WCHODZI W ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

INWESTOR	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza
BIURO PROJEKTOWE	ARGOX Sp. z o.o. 03-566 Warszawa ul. Dalanowska 46 lok. 59
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA, MODERNIZACJA i REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 4 TOM II - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. J.Cieszkowskiego 20A
BRANZA	ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIĘTRA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARTA FILEK-WACHNIK upr. nr GP - upr. 409/90 mgr arch. Katarzyna Mużecka
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. DOROTA BUJNOWSKA-CECHNIAK upr nr Wa-154/94

FAZA	DATA	SKALA	NR RYS.
PB-W	02.2019r.	1:100	04