

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Remont parkietu

Data: 2007-06-22

Budowa: Hala Sportowa "CENTRUM" w Dąbrowie Górniczej przy Al. Róż 3

Kody CPV: 45432100-5; 45453000-7

Obiekt: Hala Sportowa "CENTRUM" w Dąbrowie Górniczej przy Al. Róż 3

Zamawiający: Centrum Sportu i Rekreacji, Dąbrowa Górnicza, Al. Róż 3

Jednostka opracowująca kosztorys: PW ESAL, ul. Partyzantów 9, 41-200 Sosnowiec

Kosztorys opracowali:

mgr inż. arch. Danuta Fredowicz, projektant

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe				
1.1 KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów - pas do listwy brzegowej	72		m2
1.2 KNR 401/815/8	Demontaż listwy brzegowej	8		m
1.3	Kalkulacja indywidualna - demontaż płyt OSB	25		m2
1.4 KNBK 5/1007/32	Rozbiórka podłogi drewnianej, rozbiórka legarów podłogowych (poz. 242c)	32		m
1.5	Kalkulacja indywidualna - demontaż gum elastycznych	1		kpl
2 Roboty remontowe posadzki				
2.1	Kalkulacja indywidualna - montaż legarów klejonych 7 x 3,5	32		m
2.2	Kalkulacja indywidualna - montaż gum elastycznych	1		kpl
2.3 KNNR 2/1205/9	Montaż płyty OSB D3 wkrętami wraz z klejeniem czoła płyty	25		m2
2.4 KNNR 2/1205/6	Montaż parkietu bukowego (klepka 65 x 500 mm) klejenie i przybijanie gwoździami dł. 65 mm	72		m2
2.5 KNNR 2/1206/6	Listwy przyściennie drewniane bukowe	8		m
2.6 KNR 401/816/4	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem	1 560		m2
2.7	Kalkulacja indywidualna - szpachlowanie powierzchni parkietu	1 560		m2
2.8 KNR 401/816/5	Polerowanie parkietu siatką widiową o granulacji 250	1 560		m2
2.9 KNRW 401/819/7	Trzykrotne lakierowanie posadzek, farba EUKULA UA 491 (półmat)	1 560		m2
2.10	Kalkulacja indywidualna - malowanie linii pół gry za pomocą farby FREOLUX	1		kpl